



Budują ekrany akustyczne, bariery energochłonne i chodniki, plantują, humusują, kładą drenaże, spawają pomosty, przygotowują się do wylewania asfaltu - na budowie mostu drogowego w Toruniu ciągły ruch. Prace prowadzone są po obu stronach przeprawy.

Na prawobrzeżu od ul. Wschodniej trwa szalowanie i betonowanie fundamentów ekranów akustycznych. Po południowej stronie jezdni Szosy Lubickiej, przy zapleczu promocyjnym budowy mostu, drogowcy wykonują ciąg pieszo-rowerowy.

Pod estakadą Żółkiewskiego tereny zielone są plantowane i humusowane. Wykonawca przymierza się do wprowadzenia pod koniec tygodnia zmian w organizacji ruchu. Oznacza to, że pojazdy zostaną puszczone górą, nową estakadą.

Trwają także prace związane z montowaniem urządzeń bezpieczeństwa ruchu – barier energochłonnych oraz oznakowania poziomego i pionowego.



Po drugiej stronie Wisły, przy rondzie na ul. Łódzkiej i przy Rudackiej, powstają chodniki. Na lewobrzeżu wylewane są też fundamenty pod bramownice, trwają roboty kanalizacyjne na ostatnim odcinku ul. Lipnowskiej. W obrębie ul. Łódzkiej montowane są bariery energochłonne. Z tego powodu w środę, 28 sierpnia, wprowadzono ruch wahadłowy od strony Łodzi do wysokości nowego ronda. Wykonawca robi wszystko, by taki stan potrwał najpóźniej do czwartku.



Dzieje się też na obiektach inżynierskich. Na wiadukcie nad linią kolejową zakończono próby obciążeniowe. Oczywiście z pozytywnym wynikiem. W przejściu

podziemnym przy ul. Rypińskiej trwają prace wykończeniowe – plantowanie skarpy i układanie drenaży.

Na estakadzie lewobrzeżnej kładzione są kapy chodnikowe i izolacja przeciwwodna, stawiane bariery i balustrady. Być może już jutro drogowcy wyleją tam asfalt. Na estakadzie prawobrzeżnej podobnie, lecz asfalt lany pojawi się później.

A co na samym moście? Wszystkie sekcje pomostu są już podniesione i trwa spawanie styków. Dogowi układają krawężniki i izolację przeciwwodną. Ponadto wykonywane są zabezpieczenia antykorozyjne styków montażowych.

- [Go back](#)
- [Share on: X](#)
- [Share on: FB](#)
- [Print](#)
- [PDF](#)