



Trwa budowa kolejnego wyniesionego skrzyżowania. Tym razem powstaje ono na wysokości Zbożowej, Lnianej i Czeremchowej. Skrzyżowanie zostanie wykonane z asfaltu, prace potrwać do 30 kwietnia br.

Skrzyżowanie z wyniesioną powierzchnią charakteryzuje się podniesieniem tarczy skrzyżowania do poziomu chodników przy jezdni. Wymusza ono na kierowcy redukcję prędkości, ponieważ wjazd na wyniesioną powierzchnię skrzyżowania odbywa się poprzez specjalnie ukształtowane rampy, działające podobnie jak progi zwalniające. Inwestycja jest wykonywana w ramach Programu Poprawy Bezpieczeństwa Piesznych i Rowerzystów, które miasto realizuje od 2017 r. i jest realizowana w formule projektuj i buduj, co oznacza że wykonawca musiał wykonać projekt, uzyskać wszystkie niezbędne pozwolenia, a następnie wybudować skrzyżowanie. Koszt projektu i robót wynosi ponad 285 tys. zł.

Warto wiedzieć:

Na czas prowadzonych robót skrzyżowanie zostało wyłączone z ruchu. Objazd został poprowadzony ulicami: Ugory, Owsianą do Brzoskwiniowej. Obecnie wykonawca

proceeds with the demolition of the old surface, sets new curbs and performs the sewerage.

phot. MZD w Toruniu





- [Go back](#)
- [Share on: X](#)
- [Share on: FB](#)
- [Print](#)
- [PDF](#)