



Budują kanalizację, stawiają krawężniki, wylewają fundamenty pod przyszłe podpory estakady- tak najkrócej można powiedzieć o tym co dzieje się na placu budowy Trasy Średnicowej Północnej (etap II).

Od strony ul. Grudziądzkiej na jezdni południowej drogowcy z firmy Skanska ustawiają krawężniki. Na odcinku od ul. Świętopełka do ul. Chrobrego i od ul. Chrobrego w kierunku Wschodniej wykonywana jest kanalizacja deszczowa. W okolicy ulicy Wschodniej powstaje nasyp pod przyszłą jezdnię południową. Prace ziemne pod przyszłą jezdnię trwają również na Skłodowskiej-Curie. Równolegle trwają prace przy obiekcie inżynierskim -estakadzie. Drogowcy wylewają fundamenty pod przyszłe podpory. -W październiku wykonawca planuje wylewanie pierwszego asfaltu. Będziemy on układany na odcinku od ulicy Grudziądzkiej w kierunku ulicy Batorego.

Podstawowe dane dotyczące Trasy Średnicowej:

- klasa drogi G 2/2,
- szerokość pasa ruchu 3,5m,

- szerokość jezdni 2x7m,
- kategoria ruchu KR6,
- długość trasy – (jezdni południowa) 3070,83m,

- Przebudowa 3 skrzyżowań:

- z ul. Dworcową,
- z ul. Bolesława Chrobrego,
- z ul. M. Skłodowskiej- Curie.

Przebudowa torowiska tramwajowego (w ciągu ul. M. Skłodowskiej-Curie)

Długość przebudowy toru tramwajowego:

- tor północny 356,42 m,
- tor południowy 368,22 m,

Budowa obiektów inżynierskich:

- Estakada drogowa południowa (jezdni, chodnik, droga dla rowerów) - 456,24 m,
- Estakada pieszo – rowerowa - 90,50 m,
- Przejazd pieszo-rowerowy pod nasypem - 46,00m.

Roboty branżowe:

- rozbiórka budynków i ogródków działkowych.
- usunięcie kolizji teletechnicznych,
- usunięcie kolizji gazowych,
- usunięcie kolizji z siecią wod-kan,
- przebudowa sieci CO,
- oświetlenie drogowe,

- oznakowanie drogowe i urządzenia bezpieczeństwa ruchu,
- budowa kanalizacji deszczowej,
- budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniach,
- zieleń drogowa.

Uwaga:

W etapie I wykonany zostanie ciąg Trasy Średnicowej jako jedno-jezdniowy z wykonaniem wszystkich skrzyżowań w docelowym zakresie.

Termin wykonania zamówienia: 30.09.2015 r.

Wartość kontraktu: 107 641 839,74 zł

- [Powrót](#)
- [Udostępnij na: X](#)
- [Udostępnij na: FB](#)
- [Drukuj](#)
- [PDF](#)