



Na Jordankach prace postępują zgodnie z planem. Wykopy pod budowę sali koncertowej sięgnęły już wód gruntowych.

Na budowie sali koncertowej na Jordankach wykonywany jest obecnie ogromny wykop. Wywożone są kolejne tysiące metrów sześciennych ziemi, wykopy sięgają już 6 metrów. – *Jest to poziom wód gruntowych* – **mówi Grzegorz Grabowski, prezes Centrum Kulturalno-Kongresowego Jordanki.** – *Dlatego na plac budowy wchodzi firma hydrologiczna, która zajmie się odwadnianiem wykopu.*

Firma ta wykonuje obecnie pierwszą z dziewięciu studni, za których pomocą monitorowany będzie kierunek napływu oraz szybkość płynięcia wód gruntowych. Specjalne igłofiltry odprowadzą następnie wody te do Strugi Toruńskiej.

Postępują również prace przy wykonywaniu ścian szczelinowych. Zakończono montaż kotew w dwóch ścianach i wykonano oczepy. Ściany szczelinowe stanowią będą obudowę wykopu oraz staną się elementem nośnym całego budynku. Długość ścian wyniesie łącznie 450 metrów, a ich głębokość wynosi od 18 do 23 metrów.

Na placu budowy pracuje sprzęt ciężki. Wśród specjalistycznych koparek, ładowarek i spychaczy jest też wiertnica boczna –maszyna drążąca otwory pod kątem 30 stopni. Otwory te zostaną wypełnione mieszanką cementową, co będzie dodatkowo stabilizować konstrukcję.

Otwarcie sali koncertowej w Toruniu ma nastąpić jesienią 2015 roku. Obiekt o konstrukcji modułowej, zaprojektowany przez hiszpańską pracownię Menis Arquitectos, pomieści 880 osób w sali dużej i 300 w sali małej. Całkowita wartość projektu to ponad 224 mln zł, w tym ponad 55 mln zł dofinansowania (46,8 mln zł z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, 8,27 mln zł z budżetu państwa i ponad 169 mln zł z budżetu miasta).

Na budowie sali koncertowej dla Torunia



- [Powrót](#)
- [Udostępnij na: X](#)
- [Udostępnij na: FB](#)

- [Drukuj](#)
- [PDF](#)